



美濃園だより

香芝・王寺環境施設組合

2016. 2. 10

新ごみ処理施設に係るコンサルタント業務を委託しました

美濃園の施設更新に係る施設基本計画・基本設計及び生活環境影響調査等の業務をパシフィックコンサルタンツ株式会社と業務委託契約を締結し、次の業務を開始することとなりました。

業務名	業務内容	実施年度
施設基本計画	施設整備の基本方針、施設規模や焼却方式等の整備内容といった基本的な計画を策定します。	平成27年度
施設基本設計	施設基本計画の内容を踏まえ、施設整備工事等を発注するための書類を作成します。	平成28年度
生活環境影響調査	生活環境に及ぼす影響を評価するため、大気質・騒音・振動・悪臭・水質について四季を通じて調査・評価します。	平成27年度 平成28年度
民間活力導入可能性調査	民間活力の活用により、民間事業者の創意やノウハウを取入れ、効率的・効果的なサービスの提供等について調査します。	平成28年度

平成27年度排ガス法定測定結果

平成28年1月7日測定

測定項目		1号炉	2号炉
ばいじん量	測定値（補正值） [g/m ³ (M)]	0.001	0.001
	排出基準値 [g/m ³ (M)]	0.040	0.040
硫黄酸化物	排出量 [m ³ (M)/h]	0.061	0.043
	排出基準値 [m ³ (M)/h]	85.000	83.000
窒素酸化物	測定値（補正值） [ppm]	62	75
	排出基準値 [ppm]	250	250
塩化水素	測定値（補正值） [mg/m ³ (M)]	20	25
	排出基準値 [mg/m ³ (M)]	700	700
ダイオキシン類	毒性当量 [ng-TEQ/g]	0.00068	0.00150
	排出基準値 [ng-TEQ/g]	3.00000	3.00000

美濃園施設更新に伴う生活環境影響調査を実施いたします

香芝・王寺環境施設組合が計画している美濃園の施設更新に伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく生活環境影響調査に係る現況調査を実施いたします。

本調査の実施時には、皆様にご迷惑をおかけすることのないよう十分留意いたします。

また、調査結果報告書は条例に基づき公表し、意見書を提出していただくことができます。

○ 調査の目的

この調査は、美濃園の施設更新に伴い、生活環境に及ぼす影響を評価するため、現況施設及びその周辺の現況環境の状況を把握するものです。

○ 調査内容

調査は、表に示す内容を実施する予定です。（調査位置は裏面参照）

調査項目		調査時期・期間	調査位置
大気質	気象	通年観測 (H27年12月下旬～H29年1月中旬)	美濃園敷地内
		4季節×7日間連続	白鳳台4号児童公園
	大気質(二酸化窒素、ダイオキシン類等)	4季節×7日間連続 2月、5月、8月、10月予定	王寺南小学校 白鳳台4号児童公園 志都美小学校
	降下ばいじん	4季節×1ヶ月間 調査月は気象と同様	美濃園敷地内 ゆらくの里 白鳳台4号児童公園
騒音・振動	環境騒音・振動・低周波音	24時間×2回 3月予定 (低周波音は1回)	美濃園敷地内 ゆらくの里
	道路交通騒音・振動、交通量	24時間×2回 3月予定	畠田公園付近 白鳳台中央バス停東側
悪臭	臭気指数、特定悪臭物質	1回 8月予定	美濃園煙突口 ゆらくの里
水質	生活環境項目、健康項目、ダイオキシン類等	生活環境項目年4回 健康項目、ダイオキシン類年2回	事業実施区域下流河川 不動滝 上記合流地点
	降雨時の濁り	降雨時1回	事業実施区域下流河川 不動滝 上記合流地点

(※ 調査実施者：パシフィックコンサルタンツ株式会社)

○ 調査位置図

現地調査地点の位置は、下図に示すとおりです。

